

				RAZEM	8,000
3		REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM			
69 KNR 4-01 d.3 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²			
	7,455	m ²		7,455	
				RAZEM	7,455
70 KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -obróbki kominów	m ²			
	7,065	m ²		7,065	
				RAZEM	7,065
71 KNR 4-01 d.3 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących od poziomu dachu	m ³			
	8,784+0,62	m ³		9,404	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9,404
72	KNR 2-02 d.3 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkerowych na zaprawie cementowej M-7 8,784+0,62	m ³ m ³	9,404	
				RAZEM	9,404
73	KNR K-03 d.3 0501-10 kalkulacja własna	Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyj- na 14x14 b/żaluzji stalowa lakierowana 28	szt. szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
74	KNR 2-02 d.3 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona ścian kominów 56,269	m ² m ²	56,269	
				RAZEM	56,269
75	KNR 2-02 d.3 0219-05	Nakrywy ścian kominów o średniej grubości 7 cm Beton zwykły C16/20 (B20) 7,455	m ² m ²	7,455	
				RAZEM	7,455
76	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocyn- kowanej 15,266	m ² m ²	15,266	
				RAZEM	15,266
77	KNR 4-03 d.3 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim kry- tym papą na betonie -demontaż i powtórny montaż z uszczelnieniem na kominach 42	szt. szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
78	KNR 4-01 d.3 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
79	KNR 4-01 d.3 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu wraz z zabezpiecze- niem przed uszkodzeniem 0,6*26,20	m ² m ²	15,720	
				RAZEM	15,720
80	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z dachu budynku gruzu bez względu na kategorię 7,661	m ³ m ³	7,661	
				RAZEM	7,661
81	KNR 4-04 d.3 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12,0	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
82	KNR 4-04 d.3 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 12,0	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
83	KNR 4-04 d.3 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 12,0	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
84	KNR 4-01 d.3 0108-12 + KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi - za każdy następny 1 km -docelowo 4 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km Krotność = 3 7,661	m ³ m ³	7,661	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7,661
85	WKI d.3	Gruz ceglany, betonowy - opłata za składowanie odpadów na wysypisku + opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2013 7,661	m ³		
			m ³	7,661	
				RAZEM	7,661